

项目代码：2018-530522-48-01-033451

# 保山市发展和改革委员会 保山市水务局 文件

保发改农经〔2018〕596号

---

## 保山市发展和改革委员会 保山市水务局 关于腾冲市向阳水库工程可行性 研究报告的批复

腾冲市发展改革局、水务局：

你们上报的《关于腾冲市向阳水库工程可行性研究报告的请示》（腾发改发〔2018〕82号）收悉。经云南省投资审批中介超市公开招选，委托中选中介机构云南润滇工程技术咨询有限公司组织专家评审，认为该工程可行性研究报告基本达到本阶段规程、规范的深度要求，经研究，现批复如下：

一、同意新建腾冲市向阳水库工程。工程建设任务主要是农

业灌溉、集镇供水、农村人畜饮水。建设规模为小（一）型水库，总库容 390 万立方米。水库建成后可解决蒲川乡清河、龙朝、下甲 3 个社区村民委员会 0.77 万亩耕地和 1.16 万亩茶园灌溉用水，同时供给清河、下甲集镇 0.82 万人、0.13 万头大牲畜、1.34 万头小牲畜饮水。

二、工程主要内容：主要建设拦河坝、输水（导流）隧洞、溢洪道、输水工程及其他附属设施。（一）拦河坝。拦河坝坝高 44.5 米，坝宽 6.0 米，坝型为粘土心墙风化料坝；（二）输水（导流）隧洞。布置于大坝左岸，全长 498.68 米。（三）溢洪道。溢洪道布置于右坝肩，全长 205.0 米，设计泄洪流量 24.73 立方米/秒。（四）输水工程。包括曼海干渠和清河管道，总长 19.73 千米。其中：曼海干渠全长 7.81 千米，设计流量 0.18~0.33 立方米/秒。清河管道长度为 5.17 千米，通过有压管道直接从库内取水至出口水池，管道设计流量分为 0.302 立方米/秒。

三、投资估算及资金筹措：本阶段估算总投资为 23393.82 万元，资金来源由省、市、县共同筹措解决。

四、建设工期：总工期为 42 个月。

五、接文后请抓紧做好初步设计及相关专题报告编制报批工作。初步设计阶段请认真研究本阶段专家提出的意见和建议，进一步加强地勘工作，落实天然建筑材料的质量和储量，优化水库枢纽建筑物设计及灌溉干渠线路布置方案，对水库淹没和永久占

地实物指标等进行认真复核。

附件：《云南润滇工程技术咨询有限公司关于云南省保山市腾冲市  
向阳水库工程可行性研究报告的技术审查意见》



保山市发展和改革委员会



保山市水务局

2018年11月2日

---

抄送：省发改委，省水利厅。

---

保山市发展和改革委员会办公室

2018 年 11 月 2 日印发

